

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași
Str. Zugravi nr. 12 A

Tel/Fax: 0232/218060

Email: sc15iasi@yahoo.com

Nr. de înregistrare: 3019/21.10.2025



Aprobat,

Director,

Viusenco Nicolae

Anunț achiziție directă

Lucrări reparații de instalații de apă și canalizare și de conducte evacuare, instalații termice

În temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G nr.395/2016 varianta actualizată, Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, cu sediul în Iași, str. Zugravi, nr.12A, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze lucrări de reparație la instalațiile de apă și canalizare și de conducte evacuare, instalații termice, conform caietului de sarcini atașat.

1. **Modalitatea de atribuire:** achiziție directă on-line.
2. **Criteriul de atribuire:** Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii și respectării cerințelor solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritate contractantă va solicita reofertare în plic închis, în vederea departajării ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile oferte.
3. **Obiectul achiziției:**

Obiectivul general urmărit prin atribuirea acestui contract este de a efectua Lucrări reparații de instalații de apă și canalizare și de conducte evacuare, instalații termice (reparații capitale instalație alimentare apă caldă și rece, instalații canalizare, instalații pluviale și termice), în vederea desfășurării activității educaționale și administrative în condiții optime, următoarele spații:

- Demisol: magazie, hol, spălător,
- Parter: baie profesori, baie elevi – fete și baie elevi - băieți
- Etaj 1: baie mixtă
- Etaj 2: baie mixtă



Se vor schimba în totalitate baie mixtă:

- Conductă apa rece de la demisol la etaj 2 (țeava PPR)
- Conductă apa caldă de la demisol la etaj 2 (țeavă PPR)
- Conductă canalizare menajeră diametru 110 mm – 2 buc. - de la demisol la etaj 2
- Conductă canalizare apă pluvială diametru 110 mm-1 buc- de la demisol la etaj 2
- Conductă canalizare apă pluvială diametru 110 mm – demisol

Se vor efectua următoarele lucrări:

- Demontarea tuburilor și pieselor de legătură și racordare din fontă pentru scurgere, diametru nominal 110 mm cu spargeri de planșee armate beton
- Executare spargeri manuale în beton la treceri prin planșee armate în spații înguste diametru 50-110 mm
- Carotări cu mașină electrică
- Înlocuit piesele PVC de legătură și racordare la coloanele de scurgere de 110 mm
- Montaj țevă din PVC neplastifiată tip mediu SN8 instalație pluvială diametru 110 mm
- Montaj supapă de suprapresiune de tip aerisire 110 mm capăt de coloană pluvială
- Montaj piese de curățare cu densitate mare PVC 110 mm
- Montaj compensatoare PVC 110 mm de mufare fontă
- Efectuare probe de etanșeitate la presiune și spălarea cond. PVC, tip ușor
- Demontare/montare obiecte sanitare la baie, oglinzi, sisteme prindere
- Golire instalație de apă
- Demontat țevi oțel legate la aparate prin înșurubare directă la instalația termică distribuție tevi 3/8” – 1+1/4”
- Montaj robineti trecere la instalații termice
- Montaj țeava PP-R montată prin polifuziune la instalațiile termice la coloane în construcții diametre între 20-40 mm
- Efectuarea probe de etanșeitate la presiune a instalației termice
- Evacuare deșeuri

Se vor efectua următoarele lucrări pentru înlocuirea instalației alimentare apă în sala D-3 și hol demisol:

- Golirea instalației de apă în vederea dezafectării acesteia
- Demontare țevi oțel montată aparent în coloane prin înșurubare DN 1/2-1”
- Executat spargeri manuale în beton la treceri prin planșee armate în spații înguste diametru 50 mm
- Montaj țevă oțel pentru instalații sudată, neagră montată aparent pe dibluri D=2 țoli
- Izolarea țevelor din oțel cu membrană butilică adezivă



- Montaj robineți trecere cu ventil și mufe pentru țevi oțel

Se vor efectua următoarele lucrări pentru înlocuirea instalației termice spălător + baie fete și baieți parter:

- Golire instalație de apă
- Demontat țevi oțel legate la aparate prin înșurubare directă la instalația termică distribuție tevi 3/8” – 1+1/4”
- Montaj robineti trecere la instalații termice
- Montaj teava PP-R montată prin polifuziune la instalațiile termice la coloane în construcții diametre între 20-40 mm
- Montaj robineți calorifere
- Efectuarea probe de etanșeitate la presiune a instalației termice
- Evacuare deșeuri

Pentru întocmirea documentației necesare, se recomandă vizitarea obiectivului de către operatorii economici

4. **Valoarea estimată** a contractului este de 60.000 lei, fără TVA.

Cod clasificare CPV: 45332000-3 Lucrări reparații de instalații de apă și canalizare și de conducte evacuare

5. **Condițiile de prestare:** Lucrările vor fi executate la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu” Iași, cu sediul în Iași, str. Zugravi, nr. 12A. Lucrările trebuie finalizate și recepționate cel târziu până la data de 8 noiembrie 2025 (fără afectarea procesului de învățământ).
6. **Furnizorul** va emite factura, plata efectuându-se în termen de 30 zile de la recepția lucrărilor, în contul deschis la Trezorerie
7. **Garanții solicitate:** Garanție de bună execuție: Calitatea lucrărilor va fi garantată de executant pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea lucrărilor. Ofertantul va constitui în termen de 5 zile de la semnarea contractului garanția de bună execuție de 10% din valoarea contractului. Garanția lucrării executate va fi de cel puțin 2 ani de la recepția finală.
8. **Modul de prezentare a ofertei:** Oferta tehnică și financiară se va depune într-un singur plic sigilat la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu” Iași, cu sediul în Iași, str. Zugravi, nr. 12A

Data și ora limită de depunere a ofertelor :

Ofertă tehnică și financiară : 24 octombrie 2025, ora 12



Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la capitolul 2 și 3 din prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Ofertantul **are obligația de a efectua**, înainte de depunerea ofertei, o **vizită** la amplasamentul lucrărilor. În urma vizitei, beneficiarul va întocmi un proces-verbal al vizitei la amplasament, document semnat atât de reprezentantul ofertantului, cât și de reprezentantul beneficiarului, care va fi anexat ulterior la propunerea tehnică.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- execuția lucrărilor prevăzute la capitolul 2 din prezenta documentație;
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare conform cerințelor specificate.

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, dacă este cazul;

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute în anexa la documentația de atribuire.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conține două zecimale. (TVA va fi indicat separat 21%). Prețul indicat este ferm și fix, nu va fi modificat pe durata executării contractului.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda ofertantului care îndeplinește toate specificațiile solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sc15iasi@yahoo.com sau telefon 0745610417.

9. Condiții de participare: Odata cu oferta tehnică și financiară, ofertantul va depune:

-Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.164 din legea 98/2016;

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași
Str. Zugravi nr. 12 A

Tel/Fax: 0232/218060
Email: sc15iasi@yahoo.com



-Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.165 din legea 98/2016. Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală(datorii restante la bugetul general consolidat) din care să reiasă obligațiile eligibile si Certificat de atestare fiscală(datorii restante la bugetul local) din care să reiasă obligațiile eligibile

- Declarațiile pe propria răspundere privin neîncadrarea în prevederile art.167 din legea 98/2016
- Copie conform cu originalul a Certificatului de Inregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constator

10. **Rezultatul achiziției** va fi comunicat în maxim 3 zile de la depunerea ofertelor prin e-mail sau fax. Contractul de execuție a lucrărilor se va semna la sediul autorității contractante în termen de 72 ore de la comunicarea deciziei.

11.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

Nicolae Viusenco – director

Roxana Dorobanțu – director adjunct

Anca Gica Savin – administrator financiar

Membrii comisiei de Achiziții Publice

Ciprian Alexandru Trifas – administrator patrimoniu

Formular F1

OBIECTIV: 09 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BARSANESCU" IASI

Formularul F1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			1	2	3	4
0						5
9	9	Investitia (lucrarea) de baza				
9.1		REFACERE INSTALATII ALIMENTARE APA CALDA SI APA RECE				
9.2		REFACERE INSTALATII CANALIZARE				
9.3		REFACERE INSTALATII PLUVIALE LA COLOANE				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)						
T.V.A.						
Total valoare (inclusiv TVA)				0,00	0,00	

OFERTANT

Executant:

Beneficiar:

Obiectiv:

Obiect:

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

REFACERE INSTALATII APA CALDA SI APA RECE

R.K. INSTALATII APA TRONSON DEMISOL-ETAJ2

RECAPITULATIE

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care utilaje						
- Vut termice				0,00		
- Vut electrice				0,00		
- Vut altele				0,00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.M.	2,25%		0,00			0,00
Chelt.tr.aprov.,depozit.	0%	0,00				0,00
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io = 0%	x To				0,00
Profit	Po = 0%	x (To+Io)				0,00
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po					0,00
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo					0,00
Organizare de santier	OS = 0,0%	x V				0,00
Total fara TVA						0,00
T.V.A.	TVA= 21%	x (V+OS)				0,00
TOTAL GENERAL situatie lucrari						0,00

Beneficiar,

Constructor,

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

Executant:

Beneficiar:

Obiectiv:

Obiect:

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

REFACERE INSTALATII CANALIZARE

R.K. INSTALATII CANALIZARE TRONSON DEMISOL-ETAJ2

RECAPITULATIE

			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
			M	m	U	t	T
Cheltuieli directe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care utilaje							
- Vut termice					0,00		
- Vut electrice					0,00		
- Vut altele					0,00		
Alte cheltuieli directe							
C.A.M.		2,25%		0,00			0,00
Chelt.tr.aprov.,depozit.		0%	0,00				0,00
			Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io =	0%	x To				0,00
Profit	Po =	0%	x (To+Io)				0,00
Valoare (in preturi oferta)	Vo =	To+Io+Po					0,00
Valoare (actualizata)	V =	1. x Vo					0,00
Organizare de santier	OS =	0,0%	x V				0,00
Total fara TVA							0,00
T.V.A.	TVA=	21%	x (V+OS)				0,00
TOTAL GENERAL situatie lucrari							0,00

Beneficiar,

Constructor,

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

Executant:

Beneficiar:

Obiectiv:

Obiect:

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

REFACERE INSTALATII PLUVIALE+TERMICE

R.K. INSTALATII PLUVIALE+TERMICE

RECAPITULATIE

			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
			M	m	U	t	T
Cheltuieli directe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care utilaje							
- Vut termice					0,00		
- Vut electrice					0,00		
- Vut altele					0,00		
Alte cheltuieli directe							
C.A.M.	2,25%			0,00			0,00
Chelt.tr.aprov.,depozit.			0,00				0,00
			Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io =	0%	x To				0,00
Profit	Po =	0%	x (To+Io)				0,00
Valoare (in preturi oferta)	Vo =	To+Io+Po					0,00
Valoare (actualizata)	V =	1. x Vo					0,00
Organizare de santier	OS =	0%	x V				0,00
Total fara TVA							0,00
T.V.A.	TVA=	21%	x (V+OS)				0,00
TOTAL GENERAL situatie lucrari							0,00

Beneficiar,

Constructor,

SCOALA GIMNAZIALA " STEFAN BARSANESCU " IASI

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant

Obiectiv SCOALA GIMNAZIALA NR. 15 " STEFAN BARSANESCU " IASI

Obiect REFACERE INSTALATII CANALIZARE

Categorie R.K. INSTALATII CANALIZARE

Formularul C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPSC08B 91	BUCATA	12,00		
DEMONTAT-MONTAT COMPLET VAS WC , CU REZERV.APA,TEAVA SPALARE.SI RACORD EVACUARE curatare si depozitare in vederea remontarii					
2	RPSC06B 91	BUCATA	6,00		
REVIZURI SI DEMONTARI LAVOARE,CHIUVE,SPALATOARE PRIN DEMONTARE,CURATIRE,REFIXAREA CONSOLELOR,REMONT curatare si depozitare in vederea remontarii					
3	RPSC13A 91	BUCATA	6,00		
DEMONTAT-MONTAT OBIECTE SANITARE LA BAIE : OGLINZI + SET FIXARE					
4	RPSB05 91	M	59,50		
DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA SI RACORDARE DIN FONTA PT.SCURGERE, DIAM.NOMINAL .110MM CU SPARGERI DE PLANSEE ARMATE BETON					
5	RPSB17 91	BUCATA	3,00		
DEMONTAREA SIFOANELOR DE PARDOSEALA SIMPLE SAU CU MAI MULTE RACORDURI DIN FONTA,PB,PVC SAU GRESIE CU SPARGERI BETON PRIN PLANSEE ARMATE					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
6	RPSB08 91	M		25,85	
	DEMONTAT TUBURI DIN FONTA PT.SCURGERE CU D.50 MM MONT.INGROPAT,IN CANALE SAU APARENT, FIX.PE ELEM				
7	RPCU12E4	BUCATA		12,00	
	EXECUTAT SPARGERI MANUALE IN BETON LA TRECERI PRIN PLANSEE ARMATE IN SPATII INGUSTE DIAM 50-110 MM LA RACORDARE WC				
8	RPSB08	BUCATA		8,00	
	CAROTARI CU MASINA ELECTRICA LA PLANSEE DIN METON DIAM. 110 LA COLOANE SI COLOANE PLUVIALE				
9	8001	ORE		6,25	
	MASINA ELECTRICA DE GAURIT - CAROTAT 1.5 KW				
10	RPSB16 91	BUCATA		108,00	
	INLOCUIT PIESELE PVC DE LEGATURA SI RACORDARE LA COLOANELE DE SCURGERE DE 110 MM INCLUSIV ACCESORII inclusiv console sustinere				
11	SB02XC 91	M		45,00	
	TEAVA DIN PVC NEPLASTEFIATA TIP USOR (U) PT.CANALI ZARE AVIND DIAMETRUL DE 110 MM inclusiv console de sustinere				
12	RPSB07 91	BUCATA		85,00	
	INLOCUIT PIESE DE LEGATURA SI RACORDARE DIN PVC 50 MM SCURGERE CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA COLOANE inclusiv sisteme de sustinere				
13	RPSA04 91	M		25,00	
	INLOCUIREA TEVILOR DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) TIP MEDIU STAS-6675-76 CU DIAM. DE 50 MM inclusiv sisteme de sustinere				
14	RPSA04 92	BUCATA		3,00	
	INLOCUIT SIFOANE DE PARDOSEALA DIN PVC CU INALTATOR INOX PRIN DEBITARE BETON , HIDROIZOLAT SI APLICAT MASTIC ELASTIC				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrări Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	SC11XB 91	BUCATA	12,00		
	MONTAT VAS PT.CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANITAR CU REZERV.APA,MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC VAS WC RECUPERAT				
16	SC06XB 91	BUCATA	6,00		
	LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT. PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR LAVOAR EXISTENT				
17	RPSF08 91	M	70,00		
	EFFECTUAREA PROBELOR DE ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALAREA COND.PVC,TIP USOR				
18	RPSF08 92	BUCATA	12,00		
	INLOCUIT RACORD SCURGERE / EVACUARE VAS W.C. CU COT 110 MM				
19	RPSF08 93	BUCATA	6,00		
	INLOCUIT RACORD SCURGERE TIP JOLLYFLEX LAVOARE 1 * 1/4 "				
20	RPCP05C	KG	265,00		
	EVACUARE DESEURI FONTA RECUPERATA DIN CANALIZARE ESTIMAT PER KG/ML				
Total A:					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant

Obiectiv SCOALA GIMNAZIALA NR. 15 " STEFAN BARSANESCU " IASI

Obiect REFACERE INSTALATII ALIMENTARE APA CANDA SI RECE

Categorie R.K. INSTALATII ALIMENTARE APA

Formularul C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPSF01 91	ML	160,00		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA DEZAFECTARII ACESTEIA					
1	RPGA30C1 82	M	14,00		
DEMONTAREA TEVI OL INSTAL MONTATA APARENT IN COLOA NE PRIN INSURUBARE DN 2"-3 " LONGIMI < 10 M					
2	RPGA30A1 82	M	145,00		
DEMONTAREA TEVI OL INSTAL MONTATA APARENT IN COLOA NE PRIN INSURUBARE DN 1/2-1" LONGIMI < 10 M \$					
7	RPCU12E4	BUCATA	6,00		
EXECUTAT SPARGERI MANUALE IN BETON LA TRECERI PRIN PLANSEE ARMATE IN SPATII INGUSTE DIAM 50-110 MM LA RACORDARE WC					
8	RPSB08	BUCATA	6,00		
CAROTARI CU MASINA ELECTRICA LA PLANSEE DIN METON DIAM. 32 LA COLOANE SI COLOANE PLUVIALE					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	8001	ORE	2,50		

MASINA ELECTRICA DE GAURIT - CAROTAT 1.5 KW

4	EA06O1 82	M	3,50
---	-----------	---	------

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA
APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D=2 TOLI
INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII MONTAJ

10	IZD01B 09	M	14,00
----	-----------	---	-------

IZOLAREA TEVILOR DIN OTEL CU MEMBRANA BUTILICA ADEZIVA
DIAMETRUL PANA LA 3 "

5	SD13H1 82	BUCATA	1,00
---	-----------	--------	------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3
'SIMBOL 83-3"

L: 11411 -0070:4202618 -ROBINET TREC. FONTA 3" B DESCARCARE PN10 S6480

6	SD13G1 82	BUCATA	1,00
---	-----------	--------	------

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU
D= 2 1/2" SIMBOL 83- 2 1/2"

L: 11411 -0061:4202527 -ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480

7	SD13F1 82	BUCATA	1,00
---	-----------	--------	------

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU
D= 2 " SIMBOL 83- 2 "

L: 11411 -0060:4202515 -ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10 S6480

7	SD13F2 82	BUCATA	1,00
---	-----------	--------	------

RACORD OLANDEZ PENTRU TEVI LEGATE IN COLOANE D= 3 "

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	SD13F2 83	BUCATA	1,00		

RACORD OLANDEZ PENTRU TEVI LEGATE IN COLOANE D= 2*1/2 "

9	SD13F2 84	BUCATA	1,00
---	-----------	--------	------

RACORD OLANDEZ PENTRU TEVI LEGATE IN COLOANE D= 2 "

11	SA03H 99	M	10,50
----	----------	---	-------

TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COLOANE
NE, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE, 3 "

L: SL01 -0008:3306118 -TEAVA INST.ZINC NEFILM - 80(3) OL 32 1 S 7656
L: SL02A -0046:4114457 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 100X 80 F2
L: SL02B -0063:4115607 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 80 3 ZN
L: SL02C -0081:4118075 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 80 3 ZN
L: SL02D -0119:4120274 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3

9	SD13F2 84	M	28,50
---	-----------	---	-------

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL
IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT. D=32MM

12	SA16B 99	M	35,00
----	----------	---	-------

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL
IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT. D=25MM

L: SL05 -0011:6717068 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.25MM
L: SL06A -0059:6719478 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM
L: SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM
L: SL06C -0075:6719494 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM
L: SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM
L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
13	SA16A 99	M		85,00	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -PO LIFUZIUNE,IN COLOANE,CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM					
L: SL05 -0001:6717058 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.20 MM					
L: SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM					
L: SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L: SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L: SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM					
L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
14	SD05A 99	BUCATA		30,00	
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTE A ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE, D=1/2"					
L: SL41 -0050:4202307 -ROBINET SIMPLU SERV. POLIZAT 1/2" GARN.FIXA S4124					
20	RPCP05C	KG		145,00	
EVACUARE DESEURI FONTA RECUPERATA DIN CANALIZARE ESTIMAT PER KG/ML					
8	SF01A1 82	M		145,00	
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
Total A:					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant

Obiectiv SCOALA GIMNAZIALA NR. 15 " STEFAN BARSANESCU " IASI

Obiect REFACERE INSTALATII PLUVIALE SI TERMICE

Categorie R.K. INSTALATII PLUVIALE SI TERMICE

Formularul C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucra U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol		a)materiale	
	Denumire Resursa		b)manopera	
	Observatii		c)utilaj	
	Corectii		d)transport	
	Liste Anexe		Total(a+b+c+d)	

INSTALATIE PLUVIALA LA COLOANE

1 RPSB05 91 M 55,25

DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA SI
RACORDARE DIN FONTA PT.SCURGERE, DIAM.NOMINAL .110MM
CU SPARGERI DE PLANSEE ARMATE BETON

2 RPCU12E4 BUCATA 5,00

EXECUTAT SPARGERI MANUALE IN BETON LA TRECERI PRIN PLANSEE
ARMATE IN SPATII INGUSTE DIAM 50-110 MM LA RACORDARE WC

3 RPSB08 BUCATA 8,00

CAROTARI CU MASINA ELECTRICA LA PLANSEE DIN METON DIAM. 110
LA COLOANE SI COLOANE PLUVIALE

4 8001 ORE 6,00

MASINA ELECTRICA DE GAURIT - CAROTAT 1.5 KW

5 RPSB16 91 BUCATA 45,00

INLOCUIT PIESELE PVC DE LEGATURA SI RACORDARE LA
COLOANELE DE SCURGERE DE 110 MM INCLUSIV ACCESORII

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
6	SA11H 99 M		55,25	
	MONTAT TEAVA DIN PVC NEPLASTEFIATA TIP MEDIU SN 8 INSTALATIE PLUVIALE AVIND DIAMETRUL DE 110 MM			
7	RPSB16 91 BUCATA		1,00	
	MONTAT SUPAPA DE SUPRAPESIUNE DE TIP AERISIRE 110 MM CAPAT DE COLOANA PLUVIALA			
8	RPSB16 91 BUCATA		10,00	
	MONTAT PIESE DE CURATARE CU DENSITATE MARE PVC 110 MM			
9	RPSB16 91 BUCATA		5,00	
	COMPENSATOARE PVC 110 DE MUFARE FONTA			
10	RPSF08 91 M		55,25	
	EFFECTUAREA PROBELOR DE ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALAREA COND.PVC,TIP USOR			
11	RPCP05C KG		255,00	
	EVACUARE DESEURI FONTA RECUPERATA DIN CANALIZARE ESTIMAT PER KG/ML			
INSTALATIE TERMICA LA COLOANE DISTRIBUTIE				
12	RPSF01 91 ML		35,00	
	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA DEZAFECTARII ACESTEIA			
13	RPIC05A1 82 ML		35,00	
	DEMONTAT TEVI OTEL LEGATE LA APARATE PRIN INSURUBARE DIRECTA LA INST. TERMICA DISTR. TEVI 3/8 " - 1*1/4 "			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
-------------	---	------------	---	---------

14	RPID02A 91 BUCATA	10,00	
----	-------------------	-------	--

MONTAT ROBINETI TRECERE 1/2 " LA INSTALATII TERMICE

15	RPSD01A 91 BUCATA	2,00	
----	-------------------	------	--

MONTAT ROBINETI TRECERE PANA LA 2 " LA INSTALATII TERMICE

16	RPGA37G07 82 BUCATA	2,00	
----	---------------------	------	--

RACORD OLANDEZ PANA LA 2 " LA COLOANE DISTRIBUTIE

17	RPSA21D 99 ML	33,50	
----	---------------	-------	--

MONTAT TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R) MONTATA PRIN
POLIFUZIUNE LA INSTALATII TERMICE LA COLOANE IN CONSTRUCUTII
DIAM. INTRE 20-40 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII MONTAJ

18	SF01A1 82 ML	35,00	
----	--------------	-------	--

EFFECTUAREA PROBELOR DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIE
TERMICA INCLUSIV ARMATURI

Total A:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

OFERTANT